

御 見 積 書

大優 太郎 様



ダイウエンタープライズ株式会社

〒347-0011 埼玉県加須市北小浜292

TEL: 0480-63-0227 FAX: 0480-63-0228

ご自宅

外壁塗装工事

承 認	担 当

御見積書

大優 太郎 様



ダイユエンタープライズ株式会社

〒347-0011 埼玉県加須市北小浜292
TEL: 0480-63-0227 FAX: 0480-63-0228

納品期日 : 別途御打ち合わせ
受渡場所 : 大優様宅
支払条件 : 工事完了後14日以内
有効期限 : 発行後三ヶ月

御見積金額 ¥0 -

御見積件名

ご自宅
外壁塗装工事

内 容 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設工事】	1.00	式		0	
【塗装工事】	1.00	式		0	
【シーリング工事】	1.00	式		0	
【防水工事】	1.00	式		0	
【その他】	1.00	式		0	
総 合 計				0	

※上記の通りお見積申し上げます。

内 訳 明 細

内 容 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設工事】					
仮設足場 設置・解体	247.00	㎡			
飛散防止ネット	247.00	㎡			
安全対策費					
小 計				0	
【塗装工事】					
高圧水洗浄	1.00	式			雨樋清掃込み
汚染防止プライマー ブリードオフプライマー	710.00	m			日本ペイント製
外壁 下塗り パーフェクトサーフ	180.27	㎡			日本ペイント製
中塗り ハナコレクション100水性	180.27	㎡			日本ペイント製
上塗り ハナコレクション100水性	180.27	㎡			日本ペイント製
軒天 ケンエースG-II	40.02	㎡			日本ペイント製
破風 ファインシリコンフレッシュ	51.70	m			日本ペイント製
雨樋 ファインシリコンフレッシュ	53.20	m			日本ペイント製
水切り ファインシリコンフレッシュ	38.80	m			日本ペイント製
小 計				0	
【シーリング工事】					
ALC目地 増し打ち ウレタンシール	483.00	m			
サッシ廻り 打ち替え ウレタンシール	83.00	m			
サッシ廻り 増し打ち ウレタンシール	46.00	m			
巾木 増し打ち ウレタンシール	37.00	m			

内 訳 明 細

内 容 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
入り隅・軒天取合い 増し打ち ウレタンシール	50.00	m			
下笠木・底部 増し打ち ウレタンシール	11.00	m			
破風継ぎ目 打ち替え ウレタンシール	1.00	式			
その他雑シール	1.00	式			
小 計				0	
【防水工事】					
既存防水層研磨及び清掃	15.17	m ²			
新規FRP防水	15.17	m ²			2プライ
ドレン処理・ストレーナー交換	2.00	箇所			
FRP端末シーリング	22.00	m			
室外機移動及び復旧	2.00	箇所			
小 計				0	
【その他】					
発生廃材・廃油処理	1.00	式			
小 計				0	
総 合 計				0	